INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU-REMIZLA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW, ZALECZNIAMI P.POŻ, KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGA:

1. OKABLOWANIE INSTALACJI SAP (PĘTLE DOZOROWE) NALEŻY WYKONAĆ KABLEM TYPU YnTKSYekw 2x2x0,8mm2.
2. CZUJKI Z OPTYCZNYM WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA SĄ PRZEZNACZONE DO MONTOWANIA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ. WSKAŹNIK NALEŻY UMIEŚCIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU NA SUFICIE PODWIESZANYM, POD CZUJKĄ. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO KAŻDEJ CZUJKI W MIĘDZYSTROPIU PRZEZ ZŁOKALIZOWANE POD NIMI KLAPY REWIZYJNYCH (W SUFICIE PODWIESZANYM) LUB UMIEŚCIĆ JE NAD SUFITEM ROZBIERALNYM. W W CZUJKI STOSOWAĆ W PRZYPADKU WYKONYWANIA PEŁNYCH SUFITÓW "PODWIESZANYCH" OPUSZCZONYCH OD STROPU RZECZYWISTEGO >500M LUB W MIEJSCACH, W KTÓRYCH PRZEBIEGAJĄ LINIE PRĄDOWE P.POŻ.
3. LOKALIZACJA CZUJEK ZGODNIE Z WYKAZEM ELEMENTÓW NA PĘTLACH DOZOROWYCH.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. PRZEŁOŚA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ. ZAWIESZCZONYMI W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM.
6. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.
7. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNEI FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
8. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I OPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
10. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
11. JEŻELI W OPINI WYKONAWCY JAKKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY.

LEGENDA:

1.x.x – OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 lub równoważna

1.x.x – OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA DOR-4043+WZ-31 lub równoważna

1.x.x – TEMPERATUROWO-OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4046 lub równoważna

1.x.x – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP-4001 lub równoważny

CSP – CENTRALKA SYGNALIZACJI POŻARU POLON 4001 lub równoważna

1.x.x – ELEMENT STERUJĄCY EKS-4001 lub równoważny

SOA – SYGNALIZATOR P.POŻ. SA-K7 Z PUSZKĄ PIP-1A lub równoważny

– ZASILACZ P.POŻ. SZP-135-DR-54-2 lub równoważny

– ZAMEK SZYFROWY Z KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ AC-0184 EURA lub równoważny

– ELEKTROZACZEP (RYGIEL) P.POŻ. 24V lub równoważny

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 315-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA:	Przebudowy Oddziału Neurologii i Oddziału Chirurgii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, -Blok Operacyjny
ADRES INWESTYCJI:	20-049 Lublin, Al. Racławickie 23.
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 23.
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY -Blok operacyjny
PROJEKTANT:	OPRACOWANIE:
mgr inż. Elżbieta Perzyńska upr.nr 332/74/W	mgr inż. Zbigniew Sześciako
SPRAWDZIŁ:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: "ENERGO-TECH" Zbigniew Sześciako ul. Zielona 26A, 42-300 Poraj tel. +48 606 135 803
mgr inż. Tomasz Ciepiak upr.nr 22/02	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU - SAP	DATA: 11.2012 — SKALA: 1: - - - — NUMER RYSUNKU: 4

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH AUTORSKICH. NIE MOŻE BYĆ PRZEKSEROWANY, UŻYWANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012PL